

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบรอบหมู่บ้าน บ้านท่าหน้าทัพไทย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแขม อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแขม อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางปรับเอียงตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ที่ต่ำอยู่ไม่น้อยกว่า ๑.๕๕๐ ตารางเมตร

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย

- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองแขม เลขที่ พิเศษ ๗๑-๖๓๐๑๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๐๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปรี.๔

๕.๒ ปรี.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเหอศเกียรติ เกตุขิต ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ

๖.๒ นายมานพ หอมอัม นายช่างโยธา เป็นกรรมการ

๖.๓ นายพิรการณ์ ทะลีลี นายช่างโยธา เป็นกรรมการ/เลขานุการ





สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวง

วันที่ 15 เมษายน 2563




ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวง
รหัส -
ชื่อสายทาง ขอยรอบหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแทนทัพไทย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางปรับแก้ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,450.00 ตารางเมตร

| ที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|-------------------|---|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานทาง | 566,428.50 | 1.3624 | 771,702.19 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 771,702.19 | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 771,000.00 | |
| (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | | | | | |

ความยาวถนน 0.290 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,658,620.69 บาท

ประมาณราคา 
(นายพีระการณ ทะลีสี่)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
ตรวจ 
(นายทศตเกียรติ เกตุชิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ 
(นางนงลักษณ์ ชำนิจิตศิลป์)
รองปลัดเทศบาล
อนุมัติ 
(นายสมหวัง ตอนรัมย์)
นายเทศมนตรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
วันที่ 17 เดือน เมษายน 2563

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายทศตเกียรติ เกตุชิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายมานพ ทอมอ้ม)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายพีระการณ ทะลีสี่)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชื่อสายทาง ขอรอบหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใหญ่ทางปรับแก้ตามสภาพพื้นที่
 หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,450.00 ตารางเมตร

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย | | | จำนวนเงิน (บาท) | Factor F | ราคากลาง (บาท) | | หมายเหตุ |
|-----|--|----------|-------|---------------------------|--------|----------|-------------------|----------|----------------|-------------------|----------|
| | | | | วัสดุ | ค่าแรง | รวม | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | |
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | | | | |
| | 1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | 1,450.00 | ตร.ม. | - | 10.03 | 10.03 | 14,543.50 | 1.3624 | 13.66 | 19,814.06 | |
| | -ลูกรัง หนา 0.10 เมตร | | | | | | | | | | |
| | -หินคลุก หนา 0.10 เมตร | | ตร.ม. | - | 13.04 | 13.04 | - | 1.3624 | 17.77 | - | |
| 2 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต | | | | | | | | | | |
| | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | 72.50 | ลบ.ม. | 592.00 | - | 592.00 | 42,920.00 | 1.3624 | 806.54 | 58,474.21 | |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | | | | | | |
| | 3.1งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | 1,450.00 | ตร.ม. | 336.00 | - | 336.00 | 487,200.00 | 1.3624 | 457.77 | 663,761.28 | |
| | 3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | 10.00 | เมตร | 56.00 | - | 56.00 | 560.00 | 1.3624 | 76.29 | 762.94 | |
| | 3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | 125.00 | เมตร | 49.00 | - | 49.00 | 6,125.00 | 1.3624 | 66.76 | 8,344.70 | |
| | 3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | 290.00 | เมตร | 52.00 | - | 52.00 | 15,080.00 | 1.3624 | 70.84 | 20,544.99 | |
| 4 | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) | | | | | | | | | | |
| | 4.1งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ | | เมตร | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ขนาด..... | | | | | | | | | | |
| 5 | งานท่อกกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) | | | | | | | | | | |
| | 5.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3 | - | เมตร | 655.00 | - | 655.00 | - | 1.3624 | 892.37 | - | |
| | 5.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3 | - | เมตร | 1,130.00 | - | 1,130.00 | - | 1.3624 | 1,539.51 | - | |
| 6 | งานป้าย | | | | | | | | | | |
| | 6.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายจริง) | 1 | ป้าย | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 6.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายชั่วคราว) | 1 | ป้าย | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 6.3 ป้ายเตือนการก่อสร้าง | 2 | ป้าย | - | - | - | - | - | - | - | |
| | รวม | | | | | | 566,428.50 | | | 771,702.19 | |